



Comune di Porto Cesareo



Comune di Nardò



Provincia di Lecce



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PO FEAMP 2014-2020 MIS 1.40 - Progetto Ionian Living Fish Labs. CUP B73I22000210009. Azione WP2 Forniture

**COMMITTENTE:** Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo -  
Via Manzoni angolo Via Leopardi - 73010 Porto

Data, 29.05.2023

Il R.U.P

Dr. Paolo D'Ambrosio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 01	F.p.o. di telecamera in sostituzione delle attuali PTZ tipo - AXIS Q6225-LE illuminazione IR integrata per visualizzazione in condizioni oscurità fino a 400 m, IP66, adatta ad am ... thernet lato telecamera , Illuminatore IR integrato per visualizzazione in condizioni di totale oscurità fino a 400 m. Torre Inserraglio Torre S. Isidoro Capitaneria di Porto Casa del Capitano (Frascone) Torre Cesarea Riva degli Angeli Palude del Conte					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	4'900,00	34'300,00
2 02	F.p.o. staffe di supporto Termocamera F606, aggiornamento firmware Termocamera F606 Torre S. Isidoro Torre Squillace					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'690,00	7'380,00
3 03	F.p.o. di Bridge punto – punto / punto - multipunto in banda libera 5Ghz con antenne altamente direttive ad alto guadagno. Ricetrasmittenti in banda libera, omologate per il mercat ... ogiche del territorio. In sostituzione degli attuali bridge, non necessitano quindi predisposizione cablaggi / strutture Torre Inserraglio - S. Isidoro Capitanria - Avamposto Riva degli Angeli - Palude del Conte Comune di Porto Cesareo - Torre Cesarea					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'220,00	4'880,00
4 04	F.p.o. di Bridge punto – punto in banda libera 20Ghz con antenne altamente direttive ad alto guadagno. Ricetrasmittenti in banda libera, omologate per il mercato Italiano. Risponde ... ogiche del territorio. In sostituzione degli attuali bridge, non necessitano quindi predisposizione cablaggi / strutture Comune di Porto Cesareo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'000,00	3'000,00
5 05	F.p.o. Server VMS Basato su CPU XEON di ultima generazione, 32 GB memoria RAM – disco per il S.O. e applicativi SSD 512GB – spazio di archiviazione online 10 TB – installato in Rack presso sede Comunale Comune di Porto Cesareo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'500,00	5'500,00
6 06	F.p.o in opera - NAS Gigabit Ethernet - 4 x HDD 3 TB 3,5" Area Marina Protetta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	880,00	880,00
7 07	F.p.o guaine protettive per cablaggi esterni. Fornitura e posa in opera supporti metallici per telecamere e termocamere. Torre Inserraglio Torre S. Isidoro Torre Lapillo Torre Chianca Torre Squillace Torre Cesarea Avamposto AMP Riva degli Angelli Palude del Conte					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,00		55'940,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		55'940,00
	SOMMANO cadauno					9,00	980,00	8'820,00
8 08	F.p.o UPS in tutte le installazioni - UPS min. 2000VA, doppia conversione, autonomia minima 15 min., dotato di interfaccia Ethernet e software di gestione remoto. Torre Inserraglio Torre S. Isidoro Torre Chianca Torre Squillace Torre Cesarea Avamposto AMP Riva degli Angeli Palude del Conte Torre Lapillo					1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1'074,00	10'740,00
9 09	Fornitura e posa in opera interruttori magnetotermici montaggio DIN, provvisti di sistema di riarmo automatico per correnti sino a 16A Torre Inserraglio Torre S. Isidoro Torre Lapillo Torre Chianca Torre Squillace Torre Cesarea Avamposto AMP Riva degli Angeli Palude del Conte Area Marina protetta					1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	440,00	5'280,00
10 10	F.p.o telecamere contestuali con modello Bullet, 2 Mpx, ethernet . Torre Inserraglio Torre S.Isidoro Torre Chianca Torre Squillace Torre Cesarea Avamposto AMP Riva degli Angeli Palude del Conte Area Marina protetta					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	306,66	2'759,94
11 11	F.p.o centralina e sensori dei sistemi antintrusione. Torre Inserraglio Torre S. Isidoro Torre Squillace Avamposto AMP					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'070,00	4'280,00
12 12	F.p.o. presso Casa del Capitano (Frascone) - Bridge alte prestazioni 5 Ghz - Armadio a pavimento e circuiteria di supporto - UPS 2400 VA – ONLINE e scheda di rete – Scaricatori, ... tuali a protezione del sito - telecamera fissa da esterno tipo AXIS P1467-LE, termocamea FLIR FB-632-O - 32° - 640x480 Casa del Capitano (Frascone)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	18'700,00	18'700,00
13 13	F.p.o. in opera di nuova - Consolle basata su PC i7 – SSD 1 TB – Scheda Video con chipset dedicato a VMS - doppio monitor 32" – staffa per Monitor, cablaggio installazione licenz ... configurazione firewall per connessione in VPN all'esistente sistema VMS. Configurazione accesso e profilazione utenti.							
	A R I P O R T A R E							106'519,94

